

恩平市发展和改革局

恩发改投〔2025〕134号

关于恩平市圣堂大桥等桥梁灾毁 修复工程立项的复函

恩平市地方公路服务中心：

报来《关于恩平市圣堂大桥等桥梁灾毁修复工程立项的函》（恩地公字〔2025〕242号）及相关资料收悉。根据恩平市人民政府办公室《关于建设恩平市丹竹河桥桩基防护工程的复函》（恩府办函〔2025〕418号）、《关于建设恩平市大田中学桥桩基防护工程的复函》（恩府办函〔2025〕434号）、《关于建设恩平市圣堂大桥桩基防护工程的复函》（恩府办函〔2025〕435号）、《关于建设村道C278向梨线梨木根桥危桥改造工程的复函》（恩府办函〔2025〕441号）及《关于建设村道C520成六线六古头桥维修加固工程的复函》（恩府办函〔2025〕646号）的精神，经研究，现就有关问题函复如下：

一、同意恩平市圣堂大桥等桥梁灾毁修复工程建设

为消除桥梁安全隐患，延长桥梁使用寿命，保障桥梁行车安全，同意开展恩平市圣堂大桥等桥梁灾毁修复工程（投资项目统一代码：2510-440785-04-01-612533）的建设。

二、项目建设内容和规模

本工程场地位于广东省恩平市沙湖镇、横陂镇、大田镇、圣堂镇。工程包括：临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施等。主要建设内容包括：

（一）大田中学桥、丹竹河桥、圣堂大桥桩基维修：包括对桥梁桩基进行防护加固。凿除桩基表面松动混凝土及清除淤泥、锈迹等杂质，对钢筋表面的锈迹进行清除后涂刷阻锈剂，绑扎钢筋笼，浇筑水下 C30 环氧树脂改性水泥混凝土等建设。

（二）六古头桥维修加固：包括对桥梁上、下部结构混凝土病害进行修复加固。主要是清理桥梁伸缩缝，更换橡胶止水带，凿除破损、锈胀区域混凝土（厚度暂定 5cm，范围扩展至缺陷外 10cm），对露出钢筋除锈后涂刷渗透型阻锈剂，采用 M40 改性环氧砂浆修补，凿除桥墩基础底部松散混凝土，灌注水泥-水玻璃双液浆，浇筑 C30 微膨胀混凝土，抛填片石，设置限载标志牌。

（三）梨木根桥拆除重建：包括拆除旧桥后原址重建 3x10m 预制钢筋混凝土实心桥梁，桥梁宽 7.5 米，桥头引道总长 89 米，路面结构为水泥砼（含钢筋网）+素砼基层等建设。

三、项目概算总投资

项目概算总投资 416.87 万元。其中建筑安装工程投资额 333.10 万元，设计费用 32.40 万元，监理费用 9.09 万元，预备费用 19.85 万元，其他费用 22.43 万元。资金来源：通过争取上级补助资金、引导社会力量参与和争取公益捐赠、统筹各级各类财政资金等渠道解决。

四、项目招标方式

项目招标方式按照招标投标法的相关规定及《关于执行〈关

于进一步规范政府投资项目招标管理的指导意见》和《农村建设项目招标及采购相关工作指南》有关问题的通知》（恩府办〔2020〕75号）执行。项目执行情况请书面报我局。

五、其他

项目由你单位自行组织实施建设。项目开工前未落实建设资金和用地手续的，不得开工建设。请按有关规定做好其他相关工作，及时通过广东省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。

此复。

附件：恩平市圣堂大桥等桥梁灾毁修复工程项目概算核定表


恩平市发展和改革局
2025年10月12日

公开方式：主动公开

抄送：市政府办公室、纪委监委、财政局、自然资源局、住建局、交通局、水利局、审计局、统计局、生态环境恩平分局。

恩平市发展和改革局办公室

2025年10月12日印发

主办股室：投资发展股

附件

恩平市圣堂大桥等桥梁灾毁修复 工程项目概算核定表

序号	工程名称	核定概算（万元）
一	建筑安装工程费用	333.10
二	工程其他费用	63.92
1	设计费	32.40
2	监理费	9.09
3	其他费用	22.43
三	预备费用	19.85
概算总投资		416.87

备注：费用明细以报来概算书为准