

预 算 书

建设单位：恩平市市政园林管理所



工程名称：恩平市工业园区绿化种植项目

工程造价
(小写)：769638.35

大 写：柒拾陆万玖仟陆佰叁拾捌元叁角伍分

编制单位：



769638.35


编制人：



复核人：



编制时间：



恩平市工业园区绿化种植项目
汇总表

金额单位：元

序号	项目名称	金额	备注
1	恩平市工业园区绿化种植项目-地面铺设工程	162210.62	
2	恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程	607427.73	
工程总造价		769638.35	



工程项目清单汇总表

工程名称: 恩平市工业园区绿化种植项目-地面铺设工程 标段: 第1页, 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	134127.13
2	措施项目费	11518.32
2.1	其中: 安全生产措施项目	4398.00
3	其他项目费	3171.63
3.1	其中: 暂列金额	
3.2	其中: 专业工程暂估价	
3.3	其中: 计日工	
3.4	其中: 总承包服务费	
3.5	其中: 工程优质费	
3.6	其中: 合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	148817.08
5	增值税	13393.54
合 计		162210.62

- 注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

恩平市工业园区绿化种植项目-地面铺设

工程名称: 工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040103002001	场地外借土方回填	1. 填方来源:外购 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:土方	m3	1061.000	18.20	19310.20
2	040204001001	植草砖铺设(原色机压植草砖)	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. C25砼垫层100mm厚 3. 50厚石屑垫层 4. 人工铺植草砖//换:原色植草砖30*30*8cm	m2	343.140	137.43	47157.73
3	040204001002	植草砖铺设(黄色机压植草砖)	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. C25砼垫层100mm厚 3. 50厚石屑垫层 4. 人工铺植草砖//换:黄色植草砖30*30*8cm	m2	73.350	137.44	10081.22
4	040203007001	停车场砼通道砼路面	1. 水泥混凝土路面厚度 12cm	m2	420.810	77.94	32797.93
5	040202016001	停车场砼通道石屑垫层	1. 50厚石屑垫层	m2	420.810	6.43	2705.81
6	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 石件安装 踏步石 //换:20厚烧面白麻花岗岩汀步	m2	89.280	206.24	18413.11
7	050201005001	汀步水泥砂浆找平层	1. 1:3水泥砂浆找平层 30mm	m2	162.500	22.53	3661.13
本页小计							134127.13
合 计							134127.13

措施项目清单计价表

恩平市工业园区绿化种植项目-地面铺设

工程名称: 工程

标段:

第1页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施		2722.32	单独场地平整工程费率按1.13%计算, 道路、管网工程费率按4.29%计算, 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
17	041201017001	文明施工		2304.72	单独场地平整工程费率按0.96%计算, 道路、管网工程费率按3.63%计算, 桥涵、隧道、水处理构筑物工程
本页合计				5027.04	-

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

恩平市工业园区绿化种植项目-地面铺设

工程名称: 工程

标段:

第2页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
					费率按3.19%计算
18	041201018001	环境保护		2093.28	单独场地平整工程费率按0.87%计算, 道路、管网工程费率按3.3%计算, 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
19	041201019001	安全生产		4398.00	单独场地平整工程费率按1.83%计算, 道路、管网工程费率按6.93%计算, 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201021001	夜间施工措施费			
22	041201022001	特殊地区施工增加			
23	041201023001	二次搬运			
24	041201024001	已完工程及设备保护			
25	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
26	041106001001001	大型机械设备安拆费			
27	BC001001	文明工地措施费			省级文明工地按1.20%计算; 市级文明工地按0.60%计算
28	BF006001	独立安全防护挡板			
29	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
30	BC007001	施工围挡照明			
本页合计				6491.28	-

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

恩平市工业园区绿化种植项目-地面铺设

工程名称: 工程

标段:

第3页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
31	BC014001	吊装设备基础			
本页合计					-
合 计				11518.32	-

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 恩平市工业园区绿化种植项目-地面铺设工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费	3171.63			按分部分项的人工费与 施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费				市级质量奖按4.50%计 算；省级质量奖7.20% 计算；国家级质量奖 12.10%计算
7	合同中约定的其他项目				
合 计		3171.63			-

主要材料设备价格表

工程名称: 恩平市工业园区绿化种植项目-地面铺设工程

第1页, 共1页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)	编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		230.00	230.00
2	00010010	人工费		元		1.00	1.00
3	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	16.52	289.02	336.77
4	04030015	中砂		m3	2.92	163.78	168.56
5	04070045	石屑		m3	2.92	78.55	80.84
6	08030080-0001	20厚烧面白麻花岗岩汀步		m2	16.52	61.38	71.52
7	32350001-0001	原色植草砖	30*30*8cm	m2	16.52	33.30	38.80
8	32350001-0002	黄色植草砖	30*30*8cm	m2	16.52	33.31	38.81
9	34110010	水		m3	2.92	3.42	3.52
10	80010230	抹灰水泥砂浆(配合比)	中砂 1:3	m3		313.42	338.37
11	80210180-0001	商品普通混凝土	C25	m3	2.92	371.92	382.78
12	99450680	柴油	(机械用)	kg	17.00	6.98	8.17
13	99450700	电	(机械用)	kw·h	17.00	0.71	0.83

工程项目清单汇总表

工程名称： 恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程 标段： 第1页，共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	535112.50
2	措施项目费	15125.52
2.1	其中：安全生产措施项目	7152.38
3	其他项目费	7035.13
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	557273.15
5	增值税	50154.58
合 计		607427.73

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程

标段:

第1页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101005001	杂草、灌木地被清除	1. 绿化地铲除杂草	m2	5305.000	1.93	10238.65
2	050101006001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	894.200	30.81	27550.30
3	050103001009	细叶榄仁(口袋公园范围)	1. 栽植乔木 胸径25cm以内 2. 细叶榄仁 胸径20~25cm 高度2.0~2.6m 3. 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm)35以内 乔木养护期1个月	株	6.000	1895.90	11375.40
4	050103001002	小叶紫薇(口袋公园范围)	1. 栽植乔木 胸径18cm以内 2. 小叶紫薇 胸径16~19cm 高度2.0~2.6m 3. 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm)20以内 乔木养护期1个月	株	8.000	1167.58	9340.64
5	050103001003	大腹木棉(口袋公园范围)	1. 栽植乔木 胸径25cm以内 2. 大腹木棉 胸径20~22cm 高度3~3.5m 3. 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm)35以内 乔木养护期1个月	株	9.000	2436.49	21928.41
6	050103001004	水蒲桃(工业五路、江南四街、沙萝岗路)	1. 栽植乔木 胸径12cm以内	株	125.000	740.01	92501.25
本页小计							172934.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程

标段:

第2页, 共3页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程

标段:

第3页, 共3页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程

标段：

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050401001001	脚手架			
2	050402001001	植物养护			
3	050402002001	反季节栽植影响措施			
4	050403001001	树木支撑架			
5	050403002001	树木裹干			
6	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚			
7	050403004001	树木输液			
8	050403005001	树干涂白			
9	050403006001	假植			
10	050404001001	设施顶面绿化垂直运输			
11	050404002001	大型机械进出场及安拆			
12	050405001001	围堰			
13	050405002001	排水			
14	050406001001	临时设施		3048.55	
15	050406002001	文明施工		2579.55	
16	050406003001	环境保护		2345.04	
17	050406004001	安全生产		7152.38	
18	050406005001	冬雨季施工			
19	050406006001	夜间施工措施费			
20	050406007001	特殊地区施工增加			
21	050406008001	二次搬运			
22	050406009001	已完工程及设备保护			
23	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
24	BC001001	文明工地费			省级文明工地费率为1.20%，市级文明工地的费率为
本页合计				15125.52	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称： 恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
					0.61%
25	BF005001	施工便道			
26	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
27	BC007001	施工围挡照明			
28	BC009001	样板引路			
29	BC015001	反季节栽植影响措施			
本页合计					-
合 计				15125.52	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费	7035.13			按分部分项的人工费与 施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费				市级质量奖按5.00%计 算；省级质量奖8.00% 计算；国家级质量奖 12.00%计算
7	合同中约定的其他项目				
合 计		7035.13			-

主要材料设备价格表

工程名称: 恩平市工业园区绿化种植项目-绿化工程

第1页, 共1页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)	编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		230.00	230.00
2	00010010	人工费		元		1.00	1.00
3	02190140	塑料篾		kg	16.52	3.73	4.35
4	04090175	通用种植土(松方)		m3	16.52	15.00	17.48
5	05310030	篙竹 3m内		条	12.63	3.60	4.05
6	32010040-0001	香樟树 胸径7~8cm 高度3.5-4m 冠幅2.0-2.5m		株	12.63	215.18	242.36
7	32010040-0002	国庆花 胸径9~10cm 高度3.5-4m 冠幅2.0-2.5m		株	12.63	201.26	226.68
8	32010050-0001	和顺树 胸径9~10cm 高度3.5-4m 冠幅2.0-2.5m		株	12.63	776.89	875.01
9	32010060-0001	水蒲桃 胸径11~12cm 高度3.5-4m 冠幅2-2.5m		株	12.63	522.67	588.68
10	32010090-0001	小叶紫薇 胸径16~19cm 高度3.5-4m 冠幅2.0-2.6m		株	12.63	831.57	936.60
11	32010090-0002	大腹木棉 胸径20~22cm 高度3.5-4m 冠幅3-3.5m		株	12.63	1974.62	2224.01
12	32010120-0001	细叶榄仁 胸径20~25cm 高度3.5-4m 冠幅2.0-2.6m		株	12.63	1454.82	1638.56
13	32030030-0001	红花勒杜鹃 苗高×冠径	0.8-1.0m×0.8-1.0m	丛	12.63	76.70	86.39
14	32070020-0001	紫花翠芦莉 36株/m2 7斤袋		株	12.63	1.33	1.50
15	32070050-0001	大油叶草 苗高2cm	密度≥85%, 30×30/块	m2	12.63	10.46	11.78
16	34110010	水		m3	2.92	3.42	3.52
17	99450680	柴油	(机械用)	kg	17.00	6.98	8.17

